

WESTKALK Vereinigte Warsteiner
 Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
 Kreisstr. 50
 59581 Warstein

Datum: 06.10.2017 SH/AB

Eignungsbeurteilung

Güteüberwachung von Baustoffgemischen nach „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen – TL-Pflaster-StB 06 / Fassung 2015


Produzent: WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Lieferwerk: Werk IV – Rüthen-Kallenhardt
Gesteinsart: Kalkstein (dev. Massenkalk)
überwachtes Baustoffgemisch 0/5 Bettungs- / Fugenmaterial
 0/8 Bettungsmaterial
Überwachungsprüfung: 2. Prüfdurchgang 2017
Prüfbericht Nr.: 34P 1 112 024 17 2 26 vom 06.10.2017
Probenahme am: 20.07.2017
Probenahme durch: Herrn Dr. Straßer

Verwendungsmöglichkeiten nach TL Pflaster-StB 06 / Fassung 2015; ZTV Pflaster-StB 06

Lieferkörnung	Bezeichnung		Einsatz- u. Verwendungsmöglichkeiten ¹⁾
0/5	$OC_{90}; G_{U,B}; UF_5; E_{CS30}; SI_{15};$	$C_{100/0}; F_1^*; SZ_{22}$	Bettungsmaterial
	$OC_{90}; G_{U,F}; LF_2; UF_9; E_{CS30}; SI_{15}$		Fugenmaterial
0/8	$OC_{90}; G_U; UF_5; E_{CS30}; SI_{15}$		Bettungsmaterial

¹⁾ = Entsprechende zusätzliche Regelungen in Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen sind zu beachten.

IKM - INSTITUT FÜR KALK- UND MÖRTELFORSCHUNG E.V.


 Dr. S. Haas
 Prüfstellenleiterin



* Wert wurde dem Prüfbericht Nr. 34P 1 112 004 16 1 14 vom 10.08.2016 entnommen

* Nicht nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Prüfverfahren

** Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte, im Unterauftrag vergebene Prüfverfahren