

WESTKALK Vereinigte Warsteiner
Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Kreisstr. 50
59581 Warstein

Eignungsbeurteilung

Güteüberwachung von Baustoffgemischen nach „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen – TL-Pflaster-StB Ausgabe 2006 / Fassung 2015

Produzent: WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Lieferwerk: Werk IV – Rüthen-Kallenhardt
Gesteinsart: Kalkstein (dev. Massenkalk)
überwachte Baustoffgemische 0/5 Bettungs- / Fugenmaterial
0/8 Bettungsmaterial
Überwachungsprüfung: 2. Prüfdurchgang 2022
Prüfbericht Nr.: 34P 1 112 025 22 2 26 vom 20.12.2022
Probenahme am: 15.08.2022
1. Wiederholung am: 12.12.2022

Verwendungsmöglichkeiten nach TL Pflaster-StB Ausgabe2006 / Fassung 2015; ZTV Pflaster-StB 20

Lieferkörnung	Bezeichnung		Einsatz- u. Verwendungsmöglichkeiten ¹⁾
0/5	OC ₉₀ ; G _{U,B} ; UF ₅ ; E _{CS30} ; Sl ₂₀ ;	C _{100/0} ; F ₁ *; SZ ₂₂	Bettungsmaterial
	OC ₉₀ ; G _{U,F} ; LF ₂ ; UF ₉ ; E _{CS35} ; Sl ₂₀		Fugenmaterial
0/8	OC ₉₀ ; G _U ; UF ₅ ; E _{CS35} ; Sl ₂₀		Bettungsmaterial

¹⁾ = Entsprechende zusätzliche Regelungen in Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen sind zu beachten.

INSTITUT FÜR KALK- UND MÖRTELFORSCHUNG E.V.



Dr. S.-O. Schmidt
RAP-Strä Prüfstellenleiter



* Wert wurde dem Prüfbericht 34P 1 112 003 22 1 14 vom 19.04.2022 entnommen