

WESTKALK Vereinigte Warsteiner
Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Kreisstr. 50
59581 Warstein

Datum: 17.04.2023 OS/AB

Eignungsbeurteilung

Güteüberwachung von Baustoffgemischen nach „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen – TL-Pflaster-StB Ausgabe 2006 / Fassung 2015

Produzent: WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Lieferwerk: Werk IV – Rüthen-Kallenhardt
Gesteinsart: Kalkstein (dev. Massenkalk)
überwachte Baustoffgemische 0/5 Bettungs- / Fugenmaterial
0/8 Bettungsmaterial
Überwachungsprüfung: 1. Prüfdurchgang 2023
Prüfbericht Nr.: 34P 1 112 003 23 1 11 vom 17.04.2023
Probenahme am: 31.01.2023
1. Wiederholung am: 28.03.2023

Verwendungsmöglichkeiten nach TL Pflaster-StB Ausgabe2006 / Fassung 2015; ZTV Pflaster-StB 20

Lieferkörnung	Bezeichnung		Einsatz- u. Verwendungsmöglichkeiten ¹⁾
0/5	OC ₉₀ ; G _{U,B} ; UF ₅ ; E _{Cs35} ; S _{I20} ;	C _{100/0} ; F ₁ [♦] ; SZ ₂₆	Bettungsmaterial
	OC ₉₀ ; G _{U,F} ; LF ₂ ; UF ₉ ; E _{Cs35} ; S _{I20}		Fugenmaterial
0/8	OC ₉₀ ; G _U ; UF ₅ ; E _{Cs35} ; S _{I15}		Bettungsmaterial

¹⁾ = Entsprechende zusätzliche Regelungen in Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen sind zu beachten.

INSTITUT FÜR KALK- UND MÖRTELFORSCHUNG E.V.



Dr. S.-O. Schmidt
RAP-Strä Prüfstellenleiter



♦ Wert wurde dem Prüfbericht 34P 1 112 003 22 1 14 vom 19.04.2022 entnommen