

WESTKALK Vereinigte Warsteiner
Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Kreisstr. 50
59581 Warstein

Datum: 15.09.2023 OS/AB

Eignungsbeurteilung

**Güteüberwachung von Baustoffgemischen nach
„Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken,
Plattenbelägen und Einfassungen – TL-Pflaster-StB Ausgabe 2006 / Fassung 2015**

Produzent: WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Lieferwerk: Werk IV – Rüthen-Kallenhardt
Gesteinsart: Kalkstein (dev. Massenkalk)
überwachte Baustoffgemische: 0/5 Bettungs- / Fugenmaterial
0/8 Bettungsmaterial
Überwachungsprüfung: 2. Prüfdurchgang 2023
Prüfbericht Nr.: 34P 1 112 023 23 2 26 vom 15.09.2023
Probenahme am: 07.08.2023

Verwendungsmöglichkeiten nach TL Pflaster-StB Ausgabe 2006 / Fassung 2015; ZTV Pflaster-StB 20

Lieferkörnung	Bezeichnung		Einsatz- u. Verwendungsmöglichkeiten ¹⁾
0/5	OC ₉₀ ; G _{U,B} ; UF ₅ ; E _{Cs35} ; S _{I15} ;	C _{100/0} ; F ₁ [♦] ; SZ ₂₂	Bettungsmaterial
	OC ₉₀ ; G _{U,F} ; LF ₂ ; UF ₉ ; E _{Cs35} ; S _{I15}		Fugenmaterial
0/8	OC ₉₀ ; G _U ; UF ₅ ; E _{Cs35} ; S _{I15}		Bettungsmaterial

¹⁾ = Entsprechende zusätzliche Regelungen in Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen sind zu beachten.

INSTITUT FÜR KALK- UND MÖRTELFORSCHUNG E.V.



Dr. S.-O. Schmidt
RAP-Stra Prüfstellenleiter



♦ Wert wurde dem Prüfbericht 34P 1 112 003 22 1 14 vom 19.04.2022 entnommen

