

WESTKALK Vereinigte Warsteiner  
Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG  
Kreisstr. 50  
59581 Warstein-Suttrop

Datum: 14.09.2023 OS/AB

## Eignungsbeurteilung

### Güteüberwachung von Baustoffgemischen nach „Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Teil: Güteüberwachung“ – TL G SoB-StB 20

**Produzent:** WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG  
**Lieferwerk:** Werk I, Warstein / Hohe Liet  
**Gesteinsart:** Kalkstein (dev. Massenkalk)  
**überwachte Baustoffgemische** 0/32  
**Überwachungsprüfung:** 2. Prüfdurchgang 2023  
**Prüfbericht Nr.:** 34F 1 938 022 23 2 26 vom 14.09.2023  
**Probenahme am:** 07.08.2023

Verwendungsmöglichkeiten nach TL SoB-StB 20; ZTV SoB-StB 20

Lieferkörnung	Bezeichnung		Einsatz- u. Verwendungsmöglichkeiten <sup>1)</sup>	
			Belastungsklassen	
			BK 100 bis BK 10	BK 3,2 bis 0,3
0/32	$G_V$ ; $OC_{90}$ ; $UF_5$ ; $SI_{15}$ ; $w_{opt} = 4,8 \text{ M.-%}^\diamond$	$C_{100/0}$ ; $F_1^*$ ; $SZ_{22}$	FSS	FSS

<sup>1)</sup> = Entsprechende zusätzliche Regelungen in Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen sind zu beachten.  
FSS = Frostschuttschicht gemäß ZTV SoB-StB 20

## INSTITUT FÜR KALK- UND MÖRTELFORSCHUNG E.V.



Dr. S.-O. Schmidt  
RAP-Stra Prüfstellenleiter



<sup>◇</sup> Wert wurde dem Prüfbericht 34F 1 938 001 23 1 11 vom 09.03.2023 entnommen

<sup>♦</sup> Wert wurde dem Prüfbericht 34F 1 938 001 22 1 14 vom 19.04.2022 entnommen