

WESTKALK Vereinigte Warsteiner
Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Kreisstr. 50
59581 Warstein-Suttrop

Datum: 09.03.2023 OS/AB

Eignungsbeurteilung

Güteüberwachung von Baustoffgemischen nach „Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Teil: Güteüberwachung“ – TL G SoB-StB 20

Produzent: WESTKALK Vereinigte Warsteiner Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Lieferwerk: Werk I, Warstein / Hohe Liet
Gesteinsart: Kalkstein (dev. Massenkalk)
überwachte Baustoffgemische 0/32
Überwachungsprüfung: 1. Prüfdurchgang 2023
Prüfbericht Nr.: 34F 1 938 001 23 1 11 vom 09.03.2023
Probenahme am: 31.01.2023

Verwendungsmöglichkeiten nach TL SoB-StB 20; ZTV SoB-StB 20

Lieferkörnung	Bezeichnung		Einsatz- u. Verwendungsmöglichkeiten ¹⁾	
			Belastungsklassen	
			BK 100 bis BK 10	BK 3,2 bis 0,3
0/32	G_V ; OC_{90} ; UF_5 ; SI_{15} ; $w_{opt} = 4,8 M.-%$	$C_{100/0}$; F_1^* ; SZ_{22}	FSS	FSS

¹⁾ = Entsprechende zusätzliche Regelungen in Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen sind zu beachten.
FSS = Frostschuttschicht gemäß ZTV SoB-StB 20

INSTITUT FÜR KALK- UND MÖRTELFORSCHUNG E.V.



Dr. S.-O. Schmidt
RAP-Stra Prüfstellenleiter



* Wert wurde dem Prüfbericht 34F 1 938 001 22 1 14 vom 19.04.2022 entnommen